



Taxa för Lagningar av beläggningar med mera

Dokumentstyp Taxa	Omfattar Samhällsbyggnadsförvaltningen	Beslutsinstans Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2025-02-24
Klassificering 1.3.1	Dokumentansvarig Gata och naturenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen	Diarienummer TS-2024-922 KS-2024-393	Revideras senast 2025-11-31



TAXA

Gäller från och med

2025-03-15

TAXA för lagningar av beläggning med mera

Datum för uppräknig: Årligt beslut om uppräknig enligt entreprenadindex 242 Asfaltsbeläggningar 65% och entreprenadindex 131 Överbyggnad 35 %

Ansvarig för uppräknig: Gata och naturenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

1 Asfalt på körbana. gång och cykelbana

		a-pris	enhet
a)	$\leq 2,0 \text{ m}^2$	2370	kr/st
b)	2,1 - 10,0	790	kr/m ²
c)	10,1 - 50,0	666	kr/m ²
d)	> 50,0	610	kr/m ²
e)	AG under	209	kr/m ²

2 Gatsten, exkl material

		a-pris	enhet
a)	$\leq 2,0 \text{ m}^2$	2822	kr/st
b)	2,1 - 10,0	1693	kr/m ²
c)	10,1 - 50,0	1354	kr/m ²
d)	> 50,0	1129	kr/m ²

3 Granit/betong kantsten, exkl material

		a-pris	enhet
a)	$\leq 2,0 \text{ m}^2$	1360	kr/st
b)	2,1 - 10,0	626	kr/m
c)	10,1 - 50,0	547	kr/m
d)	> 50,0	491	kr/m



4 Betongplattor, exkl material

		a-pris	enhet
a)	$\leq 2,0 \text{ m}^2$	1693	kr/st
b)	2,1 - 10,0	790	kr/m ²
c)	10,1 - 50,0	677	kr/m ²
d)	$> 50,0$	564	kr/m ²

5 Lagning av grusytor inkl avgrusning 5 cm

96 kr/m²

6 Lagning av gräsytor inkl grässådd och kompliteringsjord

113 kr/m²

Kostnaden för lagning av asfaltytor som är mindre än tre år gamla, ökas med 50 % av ovanstående priser.

Beläggningsskarvar skall placeras i markerad eller tänkt mittlinje, körfältslinje eller kantlinje.

På gång och cykelbanor skall i allmänhet hela bredden asfalteras oavsett schaktbredd, undantag kan göras på breda GC-banor om schaktbredden understiger halva bredden.

I övrigt skall allt belägningsarbete utföras med ett minimum av skarvar.

Priserna inkluderar administration, kontroll, normala sättningar, framtida, underhållskostnader, ökat ansvar och risktagande, uppmätning, besiktning och fakturering.

A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utförts genom ledningsägarens försorg enligt ATB VÄG 2005 kapitel E upp till under kant slitlager. Onormala sättningar eller fel, som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts av ledningsägaren.

Vid större arbeten (t.ex. omläggning av hela bredder) överenskommes för varje objekt.

Uppriven sten och plattor ska transporteras till särskilt upplag på Släggan Mark o service om ej annat överenskommits. Material som saknas eller är skadat



NYBRO KOMMUN

debiteras. Betongkantsten skall renskåras från asfalt.

För säkerhetsanordningar och utmärkning vid gatuarbeten gäller Sveriges kommuner och regioners handbok "Arbete på Väg" (2014). Arbetstagare som utför arbeten på gator och vägar där Nybro kommun är väghållare, ska ha genomgått kursen "Säkerhet på Väg" med godkänt resultat.